

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR-W 3 0505-06		Wymiana pokryć dachowych z deskowaniem lub łacaniem (dachówka karpieńka /podwójnie/ w koronkę) 20,12*2*12,20	m ² poł. m ² poł.	490,928	
					RAZEM	490,928
2	KNR 4-01 0504-08		Przełożenie gąsiorów ceramicznych 20,12	m przel. gąsior m przel. gąsior	20,120	
					RAZEM	20,120
3	KNR 2-02 1604-01		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 2*20,50*10,50	m ² m ²	430,500	
					RAZEM	430,500
4	KNR 4-01 0535-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 20,12*2	m m	40,240	
					RAZEM	40,240
5	KNR 4-01 0535-06		Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 2*10,0	m m	20,000	
					RAZEM	20,000
6	KNR 4-01 0414-10		Wymiana kontrłat pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm 20,12*2*12,20	m ² m ²	490,928	
					RAZEM	490,928
7	KNR 4-01 0412-01		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 10,0	szt. szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
8	KNR 4-01 0412-02		Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i klesz- cze 4*10,0	m m	40,000	
					RAZEM	40,000
9	KNR 4-01 0413-02		Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm 10*4	m m	40,000	
					RAZEM	40,000
10	KNR 4-01 0631-01		Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - powierz- chnia elementów drewnianych w rozwinięciu 582,000	m ² m ²	582,000	
					RAZEM	582,000
11	KNR 0-15II 0517-01		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpie- czającego z folii 20,12*2*12,20	m ² m ²	490,928	
					RAZEM	490,928
12	KNR-W 2- 02 0521-02		Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej 2*20,12	m m	40,240	
					RAZEM	40,240
13	KNR-W 2- 02 0521-05		Zbiorniczki przy rynnach - z blachy miedzianej 2	szt. szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
14	KNR-W 2- 02 0516-02		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzia- nej 25,340	m ² m ²	25,340	
					RAZEM	25,340
15	KNR-W 2- 02 0528-02		Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy miedzianej 2*10	m m	20,000	
					RAZEM	20,000
16	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km 490,928*0,05	m ³ m ³	24,546	
					RAZEM	24,546
17	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładoczymi - za każdy następny 1 km - do 15 km 24,5	m ³ m ³	24,500	
					RAZEM	24,500