

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont zabytkowej kaplicy św. Józefa w Roszkowicach cz.2 - podjazd dla niepełnosprawnych  
ADRES INWESTYCJI : 49-315 Roszkowice 43 gmina Lubsza  
INWESTOR : Parafia św. Anny W Bąkowicach  
ADRES INWESTORA : 46-112 Bąkowice ul. Główna 76  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 06,2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06,2024

Data zatwierdzenia

| Lp.                                       | Podstawa             | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem       |
|---|----------------------|---|------|--------------|-------------|
| <b>Remont kaplicy w Roszkowicach cz.2</b> |                      |   |      |              |             |
| <b>1</b>                                  |                      | <b>ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>   |      |              |             |
| <b>1.1</b>                                |                      | <b>Podjazd dla niepełnosprawnych</b>  |      |              |             |
| 1   |                      | Zakup, dostawa i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych.   | kpl. |              |             |
| d.1.1                                     | analiza indywidualna | Dane ogólne:<br>- Konstrukcja nośna profil zamknięty 100x50x3.<br>- Krata antypoślizgowa cynkowana 30x33x3 s3 .<br>- Porecze fi-42,4 obustronne podwójne 75cm, 90 cm .<br>- Słupki poręczowe 50x30x2.<br>- Balustrada obustronna bez wypełnienia<br>- Posadowienie na utwardzonym terenie lub słupkach betonowych.<br>- Szerokość toru jazdy 120 cm.<br>- Szerokość między poręczami 100-110 cm.<br>- Ogranicznik (krawężnik) 7 cm nad torem jazdy.<br>- Konstrukcja nośna i balustrada stalowa malowana RAL 7016<br>- Do obliczeń przyjęć wysokość 107 cm, pochylenie ~ 20% = ok.5 mb<br>1,0 | kpl. | 1,00         |             |
|   |                      |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1,00</b> |