
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe - Dział D-1.4 Demontaż instalacji c.o.
ADRES INWESTYCJI : Lubsza, dz. nr 440/1
INWESTOR : Urząd Gminy
ADRES INWESTORA : Lubsza, ul. Brzeska 16
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Robert Łukiewicz
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaz instalacji centralnego ogrzewania			
1	KNR 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłaczki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0512-01		szt.	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-02	Demontaż grzejników	kpl.		
d.1	0520-01		kpl.	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-02	Demontaż gałęzek grzejnikowych z rur stalowych o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
d.1	0506-01		m	20.000	
		1.0*2*10			
				RAZEM	20.000
4	KNR 4-01	Zaślepienie otworów na pionach po odcięciu gałęzek grzejnikowych	m spo-		
d.1	1304-03		m spo-	1.200	
	analogia	10*2*0.06	iny		
				RAZEM	1.200